



DYLATACIĄ MIĘDZY PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM ORAZ BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM - WYPEŁNIONA STYROPIANEM 10cm

SCIĄNA POLIURETANOWA W BUDYNKU A - OCIEPLONA WELNĄ MINERALNĄ W SYSTEMIE NRO

NIŻEJSE ROZWAŻANIE PRZYJĘTO DLA KONKRETNIEGO TYPU WINDY PRODUCENTA, NA ETAPIE REALIZACYJNYM NALEŻY SPRAWDZIĆ I DOSTOSOWAĆ SZCZEGÓLNE WYMIARY I ROZMIAŻANIA (ORAZ WYPYSAŻENIE I INNE) SZYBU WINDOWEGO, NADZYSZCZĄ DLA OCIEPLOWANEGO ZASTOSOWANEGO PRODUKTU - KONKRETNIEGO PRODUCENTA

SCIĄNA OCIEPLONA WELNĄ MINERALNĄ W SYSTEMIE NRO - NA SZEROKOŚCI 2m OD ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

- Uwaga:
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przenosić i przysłać odpowiednie zapasy w wielkości otworów w murze dla okien i drzwi zwykłych i pożarowych - zgodnie z parametrami produktu producenta. Blaszki za szczególnym uwzględnieniem warunków ewakuacji.
  - Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. W przypadku obciążenia różnic i problemów należy opracować/wykonać zamienniki i uzgodnić z projektantem.
  - Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całą dokumentacją branżową oraz kosztorysową, przedmiarową, specyfikacją technicznych oraz wszelkich wydanych przez gestorów warunków technicznych i dokumentów. Wszystkie opisane w powyższych dokumentach i i zaproszki rozwiązania włącznie z wymogami warunków technicznych i prawa budowlanego muszą zostać uwzględnione. W przypadku istnienia rozbieżności lub braków należy je wyjaśnić z projektantem przed wykonaniem wykopów prac budowlanych.
  - W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
    - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
  - Niezależnie od rozwiązań w niniejszej dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany jest spełnić i stworzyć wszystkie wymogi opisane m.in. w pkt. 4.
  - Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest wykonać łącznie zakresy wszystkich dokumentacji branżowych oraz przedmiarów kosztorysów i specyfikacji technicznych. W przypadku różnic lub kolizji między opracowaniami branżowymi, należy uzgodnić rozwiązanie z projektantem, jednolity koszt przyjęty do wyceny realizacji robót budowlanych należy przyjąć jak dla najdroższego rozwiązania.
  - Wykonawca zobowiązany jest założyć odpowiednie zapasy wielkości otworów dla zaproszki/wielkości szklanej okiennej. Przed zamawianiem okien i drzwi, należy sprawdzić wymiary oraz uzgodnić szczegółowy typ okna, drzwi, profili oraz innych elementów wyposażenia z projektantem.

<b>ARCHITEKT MACIEJ FRANTA</b>			
Architekt Maciej Franta, ul. PKC 6/1 Katowice 40-057			
664 973 970, biuro@frantagroup.com, www.frantagroup.com			
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Zeromskiego.			
ZK "PGM" W CHORZOWIE ul. Bałtycka 8, 41-500 Chorzów			
ul. Zeromskiego Chorzów 41-500			
3833/216, 3634/216, 3575/216, 3577/217, 2171/218, 2174/221, 2175/222			
ARCHITEKTURA		MPOIA/035/2010	
mgr inż. arch. Maciej Franta		MPOIA/047/2010	
mgr inż. arch. Łukasz Pióro		-	
mgr inż. arch. Kinga Nowińska		-	
mgr inż. arch. Michał Malara		-	
0059	P. W.	1:50	21.05.2018
<b>RZUT KONDYGNACJI 1 BUDYNEK A - WYMIAROWANIE AW18</b>			
Projekt chroniony prawem autorskim. Prawa autorskie zastrzeżone.			