



NINIEJSZE ROZWIĄZANIE PRZYJĘTO DLA KONKRETNIEGO TYPU WINDY PRODUCENTA, NA ETAPIE REALIZACYJNYM NALEŻY SPRAWDZIĆ I DOSTOSOWAĆ SZCZEGÓLNE WYMIARY I ROZWIĄZANIA (ORAZ WYPOSAŻENIE I INNE) SZYBU WINDOWEGO, NADSZYBIA, PODSZYBIA DLA DOCELOWEGO ZASTOSOWANEGO PRODUKTU - KONKRETNIEGO DZIWIGU PRODUCENTA

DYLATACJA MIĘDZY PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM ORAZ BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM - WYPEŁNIONA STYROPIANEM 10cm

ŚCIANA OCIEPLONA WELNĄ MINERALNĄ W SYSTEMIE NRO - NA SZEROKOŚCI 2m OD ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

- Uwaga:
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przeanalizować i przyjąć odpowiednie zapasy w wielkości otworów w murze dla okien i drzwi zwykłych i pożarowych - zgodnie z parametrami produktu producenta ślusarki ze szczególnym uwzględnieniem warunków ewakuacji.
 - Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. W przypadku stwierdzenia różnic i problemów należy opracować rozwiązanie zamienne i uzgodnić z projektantem.
 - Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej oraz kosztorysowej, przedmiarowej, specyfikacji technicznych oraz wszelkich wydanych przez gestorów warunków technicznych i dokumentów. Wszystkie opisane w powyższych dokumentach i zaprojektowane rozwiązania włącznie z wymogami warunków technicznych i prawa budowlanego muszą zostać uwzględnione. W przypadku istnienia rozbieżności lub braków należy je wyjaśnić z projektantem przed wykonaniem wycofanych prac budowlanych.
 - W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
 - Niezależnie od rozwiązań w niniejszej dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany jest spełnić i zrealizować wszystkie wymogi opisane m.in. w pkt. 4.
 - Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest wykonać łączne zakresy wszystkich dokumentacji branżowych oraz przedmiarów kosztorysów i specyfikacji technicznych. W przypadku różnic lub kolizji między opracowaniami branżowymi, należy uzgodnić rozwiązanie z projektantem, jednakże koszt przyjęty do wyceny realizacji robót budowlanych należy przyjąć jak dla najdroższego rozwiązania.
 - Wykonawca zobowiązany jest założyć odpowiednie zapasy wielkości otworów dla zaprojektowanej stolarki drzwiowej i okiennej. Przed zamówieniem okien i drzwi, należy sprawdzić wymiary oraz uwzględnić szczegółowy typ okna, drzwi, profili oraz innych elementów wyposażenia z projektantem.

ARCHITEKT MACIEJ FRANTA			
Architekt Maciej Franta, ul. PCK 6/1 Katowice 40-057 664 973 970, biuro@frantagroup.com, www.frantagroup.com			
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego.			
ZK "PGM" W CHORZOWIE ul. Batycka 8, 41-500 Chorzów			
ul. Żeromskiego Chorzów 41-500			
3633/216, 3634/216, 3575/216, 3577/217, 2171/218, 2174/221, 2175/22			
ARCHITEKTURA			
mgr inż. arch. Maciej Franta		MPOIA/035/2010	
mgr inż. arch. Łukasz Pióro		MPOIA/047/2010	
mgr inż. arch. Kinga Nowińska		-	
mgr inż. arch. Michał Malara		-	
0059	P. W.	1:50	21.05.2018
RZUT KONDYGNACJI O BUDYNEK B - WYMIAROWANIE			AW22
Projekt chroniony prawem autorskim. Prawa autorskie zastrzeżone.			