



KOMINY SASIEDNIEGO BUDYNKU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 19 - DOSTOSOWAĆ DO PROJEKTU KOMINÓW OBJĘTYM OSOBNYM OPRACOWANIEM

NINIEJSZE ROZWIĄZANIE PRZYJĘTO DLA KONKRETNIEGO TYPU WINDY PRODUCENTA. NA ETAPIE REALIZACYJNYM NALEŻY SPRAWDZIĆ I DOSTOSOWAĆ SZCZEGÓLNE WYMIARY I ROZWIĄZANIA (ORAZ WYPOSAŻENIE I INNE) SZYBU WINDOWEGO, NADSZYBIA, PODSZYBIA DLA DOCELOWEGO ZASTOSOWANEGO PRODUKTU - KONKRETNIEGO DZWIIGU PRODUCENTA

- Uwaga:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przeanalizować i przyjąć odpowiednie zapasy w wielkości otworów w murze dla okien i drzwi zwykłych i pożarowych - zgodnie z parametrami produktu producenta ślusarki ze szczególnym uwzględnieniem warunków ewakuacji.
 2. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. W przypadku stwierdzenia różnic i problemów należy opracować rozwiązanie zamienne i uzgodnić z projektantem.
 3. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej oraz kosztorysowej, przedmiarowej, specyfikacji technicznych oraz wszelkich wydanych przez gestorów warunków technicznych i dokumentów. Wszystkie opisane w powyższych dokumentach i zaprojektowane rozwiązania włącznie z wymogami warunków technicznych i prawa budowlanego muszą zostać uwzględnione. W przypadku istnienia rozbieżności lub braków należy je wyjaśnić z projektantem przed wykonaniem wyceny prac budowlanych.
 4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
 5. Niezależnie od rozwiązań w niniejszej dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany jest spełnić i zrealizować wszystkie wymogi opisane m.in. w pkt. 4.
 6. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest wykonać łącznie zakresy wszystkich dokumentacji branżowych oraz przedmiarów kosztorysów i specyfikacji technicznych. W przypadku różnic lub kolizji między opracowaniami branżowymi, należy uzgodnić rozwiązanie z projektantem, jednakże koszt przyjęty do wyceny realizacji robót budowlanych należy przyjąć jak dla najdroższego rozwiązania.
 7. Wykonawca zobowiązany jest zakładać odpowiednie zapasy wielkości otworów dla zaprojektowanej stolarki drzwiowej i okiennej. Przed zamówieniem okien i drzwi, należy sprawdzić wymiary oraz uwzględnić szczegółowy typ okna, drzwi, profili oraz innych elementów wyposażenia z projektantem.

ARCHITEKT MACIEJ FRANTA			
ADRES PROJEKTANTA	Architekt Maciej Franta, ul. PCK 6/1 Katowice 40-057 664 973 970, biuro@frantagroup.com, www.frantagroup.com		
NAZWA PROJEKTU	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego.		
DANE WSTĘPNE	ZK "PGM" W CHORZOWIE ul. Bałtycka 8, 41-500 Chorzów		
ADRES INWESTYCJA	ul. Żeromskiego Chorzów 41-500		
NUMER DOKUMENTU	3633/216, 3634/216, 3575/216, 3577/217, 2171/218, 2174/221, 2175/22		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
TYTUŁ PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Maciej Franta	MPOIA/035/2010	
SPRACZUJĄCY	mgr inż. arch. Łukasz Pióro	MPOIA/047/2010	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Kinga Nowińska	-	
SPRACZUJĄCY	mgr inż. arch. Michał Malara	-	
INFORMACJE	NUMER PROJEKTU: 0059	SKALA PROJEKTU: P. W.	DATA OPRACOWANIA: 21.05.2018
NADZORCA PRAC	RZUT KONDYGNACJI 3 BUDYNEK B - WYMIAROWANIE		AW25
WZGLĘDNY	Projekt chroniony prawem autorskim. Prawa autorskie zastrzeżone.		